CAMPAGNA DI INDAGINE

DESCRIZIONE
Campagna conoscitiva sarà eseguita mediante indagine stratigrafica con tasselli della dimensione massima di 30 x 30 cm., eseguiti meccanicamente (a secco), tramite l'uso di bisturi andando a rimuovere tutti gli strati sopraimmessi all'originale. Si valuterà l'opportunità di eseguire tasselli più approfonditi con solventi e soluzioni (umide) tramite impacchi o quant'altro. In questo caso i tasselli avranno dimensione minima di 30x30, eseguiti con solventi per rigonfiare gli smalti, incluso il risciacquo e la neutralizzazione dei solventi.

INTERVENTI GENERALI

- Operazione di pulitura preliminare da eseguire tramite idropulitura con acqua di rete e pressione controllata. Finalità dell'intervento l'asportazione dei depositi superficiali di polvere ed organici.
- Stesura fissativo a base di silicati (da definire la qualità) superficiale a pennello o rullo su tutti gli intonaci (con protezione delle parti a stucco pulito)
- Stesura protettivo silossanico trasparente o tinta coprente (in base ai risultati della campagna di indagine) su stucchi e cementi plastici decorativi.
- Stesura di nuovo tinteggio a base di silicati, previo tasselli di prova colore ed approvazione da parte di DL e Soprintendenza, da eseguire con due mani a pennello, tecnica della velatura. (con protezione delle parti a stucco pulito)

INTERVENTI LOCALIZZATI

RETINO	*DESCRIZIONE*
	• Rimozione meccanica delle porzioni di intonaco decoese, sollevate e staccate dalla cortina murarie. Operazione da eseguire con martello e scalpello limitatamente alle porzioni interessate dal degrado. • Disinfezione delle aree interessate da attacchi fungini, muschi ecc. Operazione da eseguire con spugne inumidite con acqua demineralizzata additivata con prodotto disinfettante appropriato (neo desogen al 2%) incluso il risciacquo successivo con acqua demineralizzata. • Consolidamento delle porzioni di intonaco e di stucco originalle decoeso da eseguire con silicato di etile a rifiuto (azione del silicato circa 15/20gg post stesura). • Stuccatura di profondità con materiale idoneo (da stabilire) • Stuccatura di finitura ad imitazione della superficie originale con materiale idoneo (da stabilire)
	• Microsabbiatura dei cementi decorativi plastici (stucchi di capitelli, basi, davanzali, soprafinestre, ecc) da eseguire con microsabbiatrice a pressione controllata ed inerte idoneo (garnet mesch 120, ossido di alluminio, carbonato di calcio, guscio di noci o altro), (previo prove di intervento e verifica dei risultati della pulitura).
	• interventi di pulitura e verifica dei ferri di armatura scoperti, trattamento con un convertitore di ruggine e ricostruzione della parte mancante con materiale compatibile con l'esistente

PROSPETTO PRINCIPALE - LATO NORD

PROSPETTO INTERNO - ALA EST

PROSPETTO - LATO SUD

PROSPETTO INTERNO - ALA OVEST

PROSPETTO LATERALE - ALA EST

PROSPETTO LATERALE - ALA OVEST

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Presidio Unico - Stabilimento Ospedaliero di Lodi

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lodi

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO UNICO
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LODI

PROGETTO DI
RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE
DEL PADIGLIONE EX MATERNITÀ
E RIFACIMENTO DEL PIAZZALE

INTERVENTO 6

Il Direttore Generale
DOTT. GIUSEPPE ROSSI

Il Responsabile del procedimento
Arch. GIULIANO ZANI

Gruppo di progettazione:

Integratore delle prestazioni specialistiche e Architettonico-Strutturale
Arch. FRANCO FOGAZZI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCIA DI LODI
Arch. FRANCO FOGAZZI

Progettista Impianti
Ing. BENIAMINO MAZZIZIANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI LODI
Ing. BENIAMINO MAZZIZIANI

Progettista Impianti Elettrici
Ing. MARINO FERRARIO
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI LODI
Ing. MARINO FERRARIO

Progettista U.T.
Ing. ANGELO MANSCHI
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI LODI
Ing. ANGELO MANSCHI

Progettista Strutture
Ing. STEFANO TURTELLA
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI LODI
Ing. STEFANO TURTELLA

Direzione Prestazionale
Ing. MARCO VECCHI
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI LODI
Ing. MARCO VECCHI

Key plan:



i Progettisti:
STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO
arch.Alessandro Bulli arch.Simona Mazzoni P.zza Giuseppe Verdi, 4 - 26900 LODI
Tel. 0 371 / 420 211 - Fax 0 371 / 420 212
arch.Bulli@studioarchitettura.lodi
arch.Mazzoni@studioarchitettura.lodi

STUDIO TECNICO IMPIANTI
Ing. A. Mazzoleni - Ing. M. Ferrario - Ing. B. Mazzizianti
P.zza C.CARLO 20 - Direzione: Via Europa n°90
26900 LODI - Tel. 0371 / 420 420 - Fax 0371 / 420 421
e-mail: info@studiostil.it - www.studiostil.it

STUDIO AEGIS
DI MANFREDI & PARTNERS
Via Cavallotti, 14 - 26900 LODI
Tel. 0371/420 980 - Fax 0371/420 911
e-mail: info@studioaegis.it

ING. MARCO VECCHI

Corpo di fabbrica:	Piano:	Artefatto:	data:
Blocco C		Facciate - Padiglione Ex Maternità	Giugno 2018
Redatto:	Coordinato:	Approvato:	revisione:
Geom. Simona Pezzotti	Arch. Franco Fogazzi	Arch. Giuseppe Buffoli	Settembre 2018

Titolo elaborato
Prospetti
Modalità di intervento

elaborato:
ED.6.42

scala: 1:100

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto nè consegnato a terzi nè utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà.